



## Teknikhus för signalställverk

### En smart lösning som förenklar och sparar resurser

Infranord Components utvecklar en rad produkter vars syfte är att korta ner tågstörande tid i spåret. Våra nyckelfärdiga teknikhus för signalställverk är en sådan lösning.

Våra teknikhus besparar dig och dina kollegor många långa timmar ute på arbetsplatsen – exempelvis när det är dags att flytta ett signalställverk. Hemligheten bakom är installation i vår verkstad där allt förbereds så långt det är möjligt av våra engagerade tekniker.

#### Prefabricerad kvalitet från vår egen verkstad

Vi erbjuder flera olika varianter av inkopplingsklara teknikhus, bland annat för signalställverk av modell M59, M85 och M95. Hela installationsprocessen genomförs i våra specialanpassade verkstadslokaler i Nässjö.

Infranord har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsanläggningar och signalteknisk utrustning. Oavsett vilken modell signalställverket i det nya teknikhuset har, kan du vara säker på att vi har all den tekniska kompetens som krävs. Vi är specialister på att samordna de olika teknikslagen byggnad, el, signal och tele inom teknikhuset. Våra kompetenta tekniker bygger och utvecklar teknikhusen och installationerna av såväl äldre som nyare signalställverk.

#### Inrett, kontrollerat och klart

Före leverans till arbetsplatsen utförs en noggrann funktionskontroll. För att underlätta ytterligare för dig som kund, är vi dessutom certifierade för att vara en del i ibruktagandebesiktning av det nya teknikhuset och dess tekniska installationer.

På leveransdagen är ditt nya teknikhus redan inrett och klart med allt från signal- och kraftinstallationer och anpassade utrymmen till ventilationsanläggning. Vid behov kan vi även hjälpa till med montering på plats. Byggnaden uppfyller kraven i BVS 517.1000 med allt vad det innebär.

#### Välj mellan flera olika modeller:

- Hus M59
- Hus M85
- Hus M95

#### Vad kostar det?

Genom att välja våra standardiserade teknikhus kan kostnaden minimeras med bibehållen kvalitet samtidigt som alla krav uppfylls. Teknikhus som prefabriceras till nyckelfärdig anläggning är det mest totalekonomiska för våra kunder.

Läs mer på nästa sida!



” Vi har haft en bra dialog med Infranord kring utförandet av teknikhusen som vi har beställt. Infranord har anpassat husen efter våra önskemål och behov.”

Stefan Nilsson,  
Trafikverket

### Smidig lösning

Minskar tiden i spåret och sparar pengar

Nyckelfärdigt – allt som återstår är monteringen



## Teknikhus för signalställverk



■ Fasaderna på Infranords teknikhus utformas för att passa in i miljön.

### ✓ Tilläggstjänster

I samband med beställning av teknikhus erbjuder vi även följande produkter och tjänster:

- Fundament
- Krypgrundsskydd
- Reläprovning
- Beroendekontroll
- Ibruktagandebesiktning